
PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarza II piętra budynku biurowego przy ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej
ADRES INWESTYCJI: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul.Legionów 122 D
NAZWA INWESTORA: Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej
ADRES INWESTORA: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122 D

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Łukasz Karpeta
upr.bud. nr SWK/OWOK/0010/12
ŚOIIB nr SWK/BO/0105/12

DATA OPRACOWANIA: 02.02.2021

WYKONAWCA:



Data opracowania
02.02.2021

INWESTOR:



Data zatwierdzenia
02.02.2021

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe i demontaże			
1 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		56,40 * 1,98 + 6,76 * 1,92 + 0,16 * 1,14	m2	124,834	
				RAZEM	124,834
2 d.1	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - analogia rozebranie sufitu powieszanego kasetonowego	m2		
		56,40 * 1,98 + 6,76 * 1,92 + 0,16 * 1,14	m2	124,834	
				RAZEM	124,834
3 d.1	kalkulacja własna	Demontaż starych instalacji wentylacji mechanicznej nad sufitem podwieszanym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m3		
		14 * 3	m3	42,000	
				RAZEM	42,000
5 d.1	kalkulacja własna	Opłata za utylizację gruzu, wykładziny PCV oraz stolarki drzwiowej	m3		
		14 * 3	m3	42,000	
				RAZEM	42,000
2		Roboty wykończeniowe ścian			
6 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		56,40 * 2,50 * 2 + 4,46 * 2,50 - 0,9 * 2,04 * 22	m2	252,758	
				RAZEM	252,758
7 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		56,40 * 2,50 * 2 + 4,46 * 2,50 - 0,9 * 2,04 * 22	m2	252,758	
				RAZEM	252,758
8 d.2	KNR-W 2-02 2008-02 z.o. 2.11. 9901-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m2		
		56,40 * 2,50 * 2 + 4,46 * 2,50 - 0,9 * 2,04 * 22	m2	252,758	
				RAZEM	252,758
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		56,40 * 2,50 * 2 + 4,46 * 2,50 - 0,9 * 2,04 * 22	m2	252,758	
				RAZEM	252,758
10 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		56,40 * 2,50 * 2 + 4,46 * 2,50 - 0,9 * 2,04 * 22	m2	252,758	
				RAZEM	252,758
3		Sufit podwieszany kasetonowy (60x60)			
11 d.3	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi typu ARMSTRONG; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m2		
		56,40 * 1,98 + 6,76 * 1,92 + 0,16 * 1,14	m2	124,834	
				RAZEM	124,834
12 d.3	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED	kpl.		
		14 + 2	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Podłoga i posadzka			
13 d.4	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m2		
		56,40 * 1,98 + 6,76 * 1,92 + 0,16 * 1,14	m2	124,834	
				RAZEM	124,834
14 d.4	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Analogia ułożenie wykładziny PVC z cokołem wywiniętym na ścianę typu "Tarkett" (wzór i kolor wykładziny przedstawić do akceptacji Inwestora)	m2		
		56,40 * 1,98 + 6,76 * 1,92 + 0,16 * 1,14 + 0,1 * (56,40 * 2 + 1,89 * 2 + 0,16 * 2)	m2	136,524	
				RAZEM	136,524
15 d.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		56,40 * 1,98 + 6,76 * 1,92 + 0,16 * 1,14	m2	124,834	
				RAZEM	124,834
16 d.4	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane - Analogia wykonanie cokołu poprzez wywinięcie wykładziny na ściany	m		
		56,40 + 56,40 + 1,14 * 2 + 0,16 * 2	m	115,400	
				RAZEM	115,400
5		Wymiana drzwi i ościeży			
17 d.5	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
18 d.5	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - analogia	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
19 d.5	KNR 4-01 0348-07	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej - analogia poszerzenie otworów drzwiowych	m2		
		0,2 * 2,02 * 22	m2	8,888	
				RAZEM	8,888
20 d.5	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
		22 * 1,00 * 2,04	m2	44,880	
				RAZEM	44,880
21 d.5	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		22 * 1,00 * 2,04	m2	44,880	
				RAZEM	44,880